

Émetteur

Adressé à

AQUASERV CARAIBES

Salle d'Asile Petit-Pérou

97139 Les Abymes

France

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00

Email: contact@aquaserv-caraibes.com

Web: aquaserv-caraibes.com

MRS AMENAGEMENTS

97180 STE ANNE

Microstation n° 15255

Livrée le 08/10/25

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Microstation à culture fixée type TRICEL FR9/5000 pour 9EH <u>Agrément n° 2011-006-ext1</u> Système mono-cuve de capacité 4731 litres : • Traitement primaire de 2408 litres. • Traitement secondaire de 1377 litres. • Décantation finale de 946 litres. • Souffleur d'air de 70 Watts, avec protection thermique et presostat d'alarme.	0%	8 990,00	1	5%	8 540,50
Prévoir une alimentation électrique pour le fonctionnement de la station Aucune évacuation des terres est prévue En cas de besoin le brise roche est en supplément (55€/h) Devis sous réserve de plan d'assainissement, de visite de chantier, de rapport d'étude de sol. Pour votre tranquillité et un bon fonctionnement, nous vous proposons un contrat de maintenance effectué par nos soins (170€/an) Cuve en PRV ultra compacte avec une emprise au sol <7 m2, prête à poser donc pas de réglages. Cuve légère pour le transport et la manutention (375kg) Faible profondeur de fouille. Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes Résiste à la nappe Ventilation secondaire intégrée dans le couvercle de la cheminée de vidange Aucune pièces électronique à l'intérieur de nos cuves pour une tranquillité d'esprit Garantie de 20ans sur la structure PRV et de 2 ans sur les équipements électromécaniques Le compresseur est un système de soufflerie d'air pour l'épuration biologique.					

Compresseur à piston silencieux (pas à membranes car les compresseurs à membranes nécessite un échange régulier des membranes environ tous les 2/3 ans) Puissance électrique consommée modérée 64W La fréquence de vidange est en fonction de l'utilisation.(environ tous les 2 ans voir plus) La vidange ne concerne que le compartiment décanteur primaire soit 2 408 L Distance à respecter pour installation -maison, ouvrage fondé : 5m -haies : 3m -clôture : 3m -petit arbre : 3m	0%	0,00	1		0,00
FORFAIT LIVRAISON LE MOULE	0%	70,00	1		70,00

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Caisse d'Epargne

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
11315	00001	08025403215	18

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131

Total net avant remise	9 060,00
Remise totale	449,50
Total HT	8 610,50
Total TTC	8 610,50
Payé	6 000,00
Reste à payer	2 610,50

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/09/25	6 000,00	Virement bancaire	

Garantie décennale: MAAF PRO 197256664